

PRZEDMIAR ROBÓT
NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 117054E CHOTÓW – GÓRALE – KRAJKÓW-
KRZYWORZEKA – BRZEZINY – OŻARÓW OD KM 0+000 DO KM 0+830 DŁ. 0,830 KM
W M. KRZYWORZEKA

Lp.	KNNR; KNR Specyf.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenie	Jedn. obm.	Ilość jedm.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym km 0+000 do km 0+830 dł. 0,830 km	km	0,830	
		II PODBUDOWA			
2	KNR 2-31 0107-02 D-04.04.00 D-04.04.02	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości powyżej 10 cm ze skały twardej wylewowej Według tabeli wyrównania – 497,23 m ³	m ³	497,23	
		III NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-31 1004-08 D-05.03.05	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,60 kg/m ² 4.082,7 m ²	m ²	4.082,7	
4	KNR 2-31 0310-01 1501-02 1502-02 D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr 4 cm z transportem masy na odległość 50 km dla ruchu KR-1 $12 \times 12 \times 0,5 + 6 \times 6 \times 0,5 = 90 \text{ m}^2$ $30 \times 5,62 = 168,6 \text{ m}^2$ $800 \times 4,62 = 3.696 \text{ m}^2$ $65,62 \times 2 \times 0,75 = 65,6 \text{ m}^2$ $35 \times 4 \times 0,75 \times 0,5 = 52,5 \text{ m}^2$ $10 \times 1,0 \times 2 \times 0,5 = 10 \text{ m}^2$ RAZEM 4.082,7 m²	m ²	4.082,7	
5	KNR 2-31 1004-08 D-05.03.05	Skropienie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową zwykłą w ilości 0,20 kg/m ² 4.082,7 m ²	m ²	4.082,7	
6	KNR 2-31 0310-05 i 06 1501-02 1502-02 D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie górnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr 4 cm z transportem masy na odległość 50 km dla ruchu KR-1 $12 \times 12 \times 0,5 + 6 \times 6 \times 0,5 = 90 \text{ m}^2$ $30 \times 5,50 = 165 \text{ m}^2$ $800 \times 4,50 = 3.600 \text{ m}^2$ $65,62 \times 2 \times 0,75 = 65,60 \text{ m}^2$ $35 \times 4 \times 0,75 \times 0,5 = 52,5 \text{ m}^2$ $10 \times 1,0 \times 2 \times 0,5 = 10 \text{ m}^2$ RAZEM 3.983,1 m²	m ²	3.983,1	

1	2	3	4	5	6
		IV POBOCZA			
7	KNR 2-01 0202-01 0235-01 0236-02 D-02.00.01	Roboty ziemne w gr. kat. II wykonane koparką przedsiębiorcą o poj. Łyżki 0,60 m ³ z transportem ziemi na odległość 5 km związane z uzupełnieniem poboczy i zagęszczeniem $83,0 \times 2 \times 1,00 \times 0,10 = 166 \text{ m}^3$	m ³	166	
8	KNR 2-31 0114-07 i 08 D-04.04.00 D-04.04.02	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym dolomitowym o uziarnieniu 0/31,5 mm gr 10 cm $830 \times 2 \times 0,75 = 1.245 \text{ m}^2$	m ²	1.245	
		V ZJAZDY GOSPODARCZE			
9	KNR 2-01 0202-01 0235-01 0236-02 D-02.00.01	Roboty ziemne w gr. kat. II wykonane koparką przedsiębiorcą o poj. Łyżki 0,60 m ³ z transportem ziemi na odległość 5 km związane z uzupełnieniem zjazdów Według tabeli zjazdów - $582 \text{ m}^2 \times 0,1 = 58 \text{ m}^3$	m ³	58	
10	KNR 2-31 0114-07 i 08 D-04.04.00 D-04.04.02	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym dolomitowym o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm 582 m^2	m ²	582	
		VI URZĄDZENIA OBCE			
11	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01A	Regulacja wysokościowa istniejących zasuw wodnych 17 szt.	szt.	17	
		VII ZNAKI DROGOWE PIONOWE			
12	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych Φ 50 7 szt.	szt.	7	
13	KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01	Zamontowanie znaków do słupków stalowych 7 szt.	szt.	7	