


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

INWENTARYZACJA PRZEKROJE

SKALA 1:100

Branża	INWENTARYZACJA	Rys. nr 4
Obiekt	Szkola Mokrsko	Skala 1:100
Rysunek	Przekrój A-A. Przekrój B-B	Data 05. 01. 2009
Adres	Mokrsko działki nr 239/2, 1758 i 244	
Inwestor	Gmina Mokrsko	
Projektant	Inż. Kazimierz Wawrzyniak	upr. nt 45/77

A
podłoga: rulon PCV
ładz: cementowa 3 cm
izolacja: dźwiękochłonna 2 cm
izolacja: 1*ropa
strop: stalowa ceramiczny Ackerman
tylnk cem - wap. 2 cm

B
podłoga: rulon PCV
ładz: cementowa 3 cm
izolacja: dźwiękochłonna 2 cm
izolacja: 1*ropa
strop: stalowa ceramiczny Ackerman
tylnk cem - wap. 2 cm

C
pokrycie: 2*ropa zgrzewalna
deski 25 mm
krokwie: dachowe 14*7
izolacja: z wełny mineralnej
izolacja: 1*ropa
strop: stalowa ceramiczny Ackerman
tylnk cem - wap. 2 cm

D
podłoga: płytki terakota
ładz: cementowa 3 cm
izolacja: ciepła 5 cm
izolacja: 2*ropa
podłoga: betonowe 10 cm
podsyłka z piasku 10 cm

E
podłoga: z paneli drewnianych
izolacja: 1*rolia
stęp: podłoga z desek na legarach
pusta powietrzna 40 cm
izolacja: 1*ropa
strop
tylnk ce - wap. 2 cm

F
pokrycie: dachu z blachy faldowej
taty plus kontia ty
folia PE
krokwie: dachowe
izolacja: z wełny mineralnej
strop podw. z płyt gipsowych na ruszcie