

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  
45112500-0 Usuwanie gleby  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko  
LOKALIZACJA INWESTYCJI : Krzyworzeka (obręb nr 5), dz. nr 309/2; 422; 815/2  
INWESTOR : Gmina Mokrsko  
ADRES INWESTORA : Mokrsko 231; 98-345 Mokrsko  
ZAKRES INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4 kV - P1  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jakubowski  
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2011

---

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.01.2011

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przyłącza kablowego do pompowni w sieci kanalizacji sanitarnej ze słupa linii napowietrznej nn. Kabel typu YAKY4x35mm<sup>2</sup> do złącza kablo-pomiarowego. Od złącza do skrzynki (tablicy rozdzielczej) kabel YKY 4x10mm<sup>2</sup>. W tablicy rozdzielczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy w obudowie przystosowanej do plombowania.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>przyłącze kablowe 0,4kV - P1- Krzywierzeka</b>					
1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	<b>KNR-W 2-01</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w	m		
d.1	<b>0701-02</b>	gruncie kat. III	m	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
2	<b>KNR 5-10</b>	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	<b>0301-01</b>	m	m	34.000	
		34			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
2		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
3	<b>E 0510</b>	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	<b>0400-08</b>	6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	<b>KSNR 5</b>	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2	<b>0801-02</b>	poprzącnym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	<b>KSNR 5</b>	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2	<b>0801-02</b>	poprzącnym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	15.000	
		15			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
6	<b>KNR 2-25</b>	Ręczne układanie folii na kablu - budowa	m		
d.2	<b>0614-01</b>	17	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	<b>KNR-W 2-01</b>	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4	m		
d.2	<b>0704-02</b>	m w gruncie kat. III	m	17.000	
		17			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
8	<b>KNR-W 5-08</b>	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-	szt		
d.2	<b>0407-02</b>	bieg.	szt	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR 5-08</b>	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.2	<b>0402-01</b>	rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	<b>TZKNBK 55-05</b>	Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju 120-160 mm2	m		
d.2		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3		<b>OPŁATA</b>			
11		Opłata za przyłączenie	szt		
d.3	<b>wycena indywidualna</b>		szt	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>