
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0 Usuwanie gleby
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko
LOKALIZACJA INWESTYCJI : Krzyworzeka (obręb nr 5), dz. nr 779, 778, 423, 456/1
INWESTOR : Gmina Mokrsko
ADRES INWESTORA : Mokrsko 231; 98-345 Mokrsko
ZAKRES INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4 kV - P2
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jakubowski
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przyłącza kablowego do pompowni w sieci kanalizacji sanitarnej ze słupa linii napowietrznej nn. Kabel typu YAKY4x35mm² do złącza kablo-pomiarowego. Od złącza do skrzynki (tablicy rozdzielczej) kabel YKY 4x10mm². W tablicy rozdzielczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy w obudowie przystosowanej do plombowania.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przyłącze kablowe 0,4kV - P2- Krzywierzeka					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w	m		
d.1	0701-02	gruncie kat. III	m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
2	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	0301-01	m	m	16.000	
		16			
				RAZEM	16.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
3	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2	0801-02	poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
4	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2	0801-02	poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-25	Ręczne układanie folii na kablu - budowa	m		
d.2	0614-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4	m		
d.2	0704-02	m w gruncie kat. III	m	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-	szt		
d.2	0407-02	bieg.	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.2	0402-01	rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
9	TZKNBK 55-	Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju 120-160 mm2	m		
d.2	05	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3		OPLATA			
10		Oplata za przyłączenie	szt		
d.3	wycena in-		szt	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000