
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko
LOKALIZACJA INWESTYCJI : Krzyworzeka (obręb nr 5), dz. nr 438/3, 423
INWESTOR : Gmina Mokrsko
ADRES INWESTORA : Mokrsko 231; 98-345 Mokrsko
ZAKRES INWESTYCJI : Przyłącze napowietrzne 0,4 kV - P6
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Jakubowski
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2011

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2011

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przyłącza napowietrznego do pompowni w sieci kanalizacji sanitarnej ze słupa linii napowietrznej nn. Przewód typu ASXSn4x25mm² do złącza ZNP. Od złącza do szafy sterowniczej (tablicy rozdzielczej) kabel YKY 5x10mm². W tablicy rozdzielczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
przyłącze napowietrzne 0,4kV - P6- Krzywierzka					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w	m		
d.1	0701-02	gruncie kat. III	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
2	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	0301-01	m	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
3	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju	m		
d.2	0801-02	poprzącym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
4	KNR 2-25	Ręczne układanie folii na kablu - budowa	m		
d.2	0614-01		m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
5	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4	m		
d.2	0704-02	m w gruncie kat. III	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
6	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-	szt		
d.2	0407-02	bieg.	szt	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
7	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego	szt.		
d.2	0402-01	rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	TZKNBK 55-	Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju 120-160 mm2	m		
d.2	05		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
9	TZKNBK 55-	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta 10 m	kpl		
d.2	20		kpl	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
10	E 0510	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłono-	m		
d.2	4400-05	wych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
11	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-	szt.		
d.2	0404-08	cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża -montaż na słupie	szt.	1.000	
		ZNP			
		1			
				RAZEM	1.000
3		OPLATA			
12		Oplata za przyłączenie	szt		
d.3	wycena in-		szt	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000