



ZJAZD PRZEZ PAS ZIELENI-RZUT Z GÓRY




WIDOK B-B



1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Kruszywo łamane słab. mech. gr. 20 cm wg. PN-S-06102
4.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5.	Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6.	Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
7.	Konstrukcja jezdni drogi

PRZEKRÓJ A-A



MULT-PROJEKT S.C.

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji	Stupsko, dz. Nr ewid. 143, 173, 145, 144, 220, 219 gm. Mokrsko
Obiekt	Budowa drogi gminnej w m. Stupsko wraz z budową zjazdów, gm. Mokrsko
Inwestor	Wójt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231
Nazwa rysunku	ZJAZD DO POSESUJ PRZEZ PAS ZIELENI
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba podpis
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/POOD/08 izba L00/BD/8424/08
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/POOD/08 izba L00/BD/8425/08
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gągał-Marciniak
Skala 1:50	Data opracowania 06.2013
	Nr rysunku D4/1