

BUDOWA DROGI W M. SŁUPSKO (PT3-KT3)
km 0+000,00 – km 0+092,00
ROBOTY ZIEMNE – BILANS

km	powierzchnia (m ²)		średnia powierzchnia (m ²)		odległość (m)	objętość (m ³)	
	W	N	W	N		W	N
000,00	1,10	0,62					
			1,09	0,53	1,06	1,15	0,56
001,06	0,61	1,45					
			0,84	0,95	9,04	7,59	8,54
010,10	1,07	0,44					
			1,88	0,43	5,96	11,18	2,53
016,06	2,68	0,41					
			2,38	0,47	15,00	35,70	7,05
031,06	2,08	0,53					
			2,23	0,48	3,41	7,59	1,62
034,47	2,37	0,42					
			2,50	0,42	1,87	4,67	0,78
036,34	2,62	0,41					
			3,02	0,44	8,40	25,33	3,65
044,74	3,41	0,46					
			3,63	0,57	7,64	27,73	4,32
052,38	3,85	0,67					
			3,87	0,69	0,85	3,29	0,59
053,23	3,88	0,71					
			3,62	0,85	16,09	58,25	13,68
069,32	3,36	0,99					
			3,35	1,03	2,68	8,96	2,75
072,00	3,33	1,06					
			2,67	1,19	20,00	53,40	23,70
092,00	2,01	1,31					
			RAZEM		92,00	244,83	69,76