

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Instalacja elektryczna wewnętrzna</b>					
1	KNNR 5 d.1.0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tyn-ku innym niż betonowy - YDYp 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNNR 5 d.1.0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tyn-ku innym niż betonowy - YDYp 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNNR 5 d.1.0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNNR 5 d.1.0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNNR 5 d.1.0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 d.1.0304-03	Odgątniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1.0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1.0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1.1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	48.000	
				RAZEM	48.000
10	KNNR 5 d.1.1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1.1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1.1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	d.1	Roboty budowlane (wykucie bruzd , przekucia) policzono godzinowo	r-g	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>2 Oprawy oświetleniowe</b>					
14	KNNR 5 d.2.0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - plafoniera	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000