



Urząd Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko

URZĄD GMINY
98-345 Mokrsko
pow. wieluński, woj. łódzkie
NIP 8321013743, Regon 000543657
Znak: ZFiIS 271.3.3.2012.bm

Tel. 0-43 84118-18

0-43 88632-88

Fax 0-43 88632-77

Mokrsko, dnia 29.03.2012r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : **„Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko”**.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy pisma L.dz. 1240/12 z dnia 26.03.2012

1. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z dyspozycją § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiar robót jest elementem składowym dokumentacji projektowej, za pomocą której zamawiający jest obowiązany opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Z zapisów pkt. 3.1.2. SIWZ, wynika, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach projektowo-technicznych, przedmiarach robót, załączniku nr 8 oraz STWiOR, które stanowią załączniki do SIWZ.

W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie przedmiarów robót celem ujednolicenia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Odp. W myśl § 4.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. ze zm.), Jeśli zamówienie na roboty budowlane, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W przedmiotowym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. W celu jedynie pomocniczym, ale nie służącym do wyliczenia ceny Zamawiający dołączył przedmiary w dniu 28.03.2012 r. dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

2. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu ilościowego robót oraz wskazanie odcinków koniecznych do wykonania w terminie do 05.06.2012r.

Odp. W ramach podetapu w Roku 2012 należy wykonać:

Z zakresów 3.1.2. pkt. 1 i 2. SIWZ wykonanie odcinka kolektorów grawitacyjnych i tłocznych wraz z przyłączami: St25 – Sp14; C129 – C130; C130 – S20; S20 – S21; S21 – S23; S23 – St88.

Szacunkowe długości wg projektu ø 200 PCV-U około 646,5 mb
ø160 PCV-U około 228 mb i ø PE 100 (d=110mm) około 22 mb. W ramach tych robót należy także przebudować chodnik na długości około 200 mb. Powyższe informacje zawiera dokumentacja projektowa.

3. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, określonego w pkt. 10 SIWZ do dnia 20.04.2012r. Prośbę naszą motywujemy tym, iż zakres dokumentacji przetargowej jest obszerny, brak przedmiarów robót wymusza na oferentach szczegółową analizę zamieszczonych materiałów projektowych, również otrzymanie kompletu wycen materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zadania w tak krótkim terminie może spowodować otrzymanie przez Zamawiającego mało rzetelnych ofert przetargowych co nie leży w interesie Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 12.04.2012 r. do godz. 1200 i dokonał zmiany ogłoszenia w BZP w tym zakresie.

Dotyczy pisma L.dz. 1236/12 z dnia 23.03.2012

1. Czy zamawiający dopuszcza w ramach przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni biologiczno-mechanicznych na bazie technologii nisko obciążonego osadu czynnego, rozszerzony system osadu o złożo biologiczne?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza przedmiotowego systemu.

Dotyczy pisma L.dz. 1227/12 z dnia 23.03.2012

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu szluzowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany przedmiotowej technologii.

Dotyczy pisma L.dz. 1280/12 z dnia 28.03.2012

1. W specyfikacji w ramach części II przedmiotu zamówienia w części 3.1.2. odcinek S1-S37 dubluje się w części 1 i 2. W skład części 1 wchodzi cały odcinek S21-S37. Czy ten odcinek S21-S37 z części 2 należy odliczyć w części 1?

Odp. W części 1 do wykonania jest m.in. odcinek S1 – S21. Natomiast w części 2 należy wykonać m.in. odcinek S21 – S37. W tym zakresie dokonano modyfikacji siwz i zmiany ogłoszenia w BZP.

2. Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej brakujących profili (S3-St122) jest tylko odcinek do St109), S7-St134, P6-S111, Cp1-Sp31.

Odp. Brakujące profile zamieszczono na stronie internetowej. Cp1 – jest to przydomowa przepompownia ścieków, której schemat i opis umieszczono na stronie internetowej.

3. W opisie technicznym nie ma wzmianki odnośnie celowości zastosowania studni polimerobetonowych fi 1500. Prosimy o ewentualne wskazanie, które studnie kanalizacyjne są zabudowane studniami polimerobetonowymi?

Odp. Studnie polimerobetonowe fi 1500 dotyczą zbiorników przepompowni

ścieków P2 i P6.

4. Czy jest możliwość umieszczenia na stronie internetowej przedmiaru robót, co by w znaczący sposób ułatwiło i przyspieszyło pracę potencjalnym wykonawcom?

Odp. W myśl § 4.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. ze zm.), Jeśli zamówienie na roboty budowlane, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W przedmiotowym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. W celu jedynie pomocniczym, ale nie służącym do wyliczenia ceny Zamawiający dołączył przedmiary w dniu 29.03.2012 r. dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

5. W zestawieniu SIWZ w ramach części II zadania 3.1.2 1 w zestawieniu długości kanałów PE widnieje średnica fi 90, natomiast w projekcie są kanały ale o fi 110mm. Prosimy o korektę.

Odp. Średnice są prawidłowe, gdyż zadanie obejmuje wykonanie kanałów fi 90mm i fi 110mm. Zgodnie z projektem – profilami ciśnieniowymi (KC-03, KC-10) od przepompowni ścieków P2 i P6 kanały mają średnice fi 90mm. Natomiast od toczni P1 kanał ma średnicę 110 mm zgodnie z profilami KC-01, KC-02.

6. W zestawieniu SIWZ w ramach części II zadania 3.1.2 2 w zestawieniu długości kanałów PE widnieje średnica fi 63-33mb, natomiast e projekcie są kanały ale o fi 200-24mb. Prosimy o korektę średnicy i długości.

Odp. Długość kanału PE fi 63 mm – 33 m jest prawidłowa. Jest to odcinek Cp1 – Sp31.

7. Czemu w części zadania 3.1.2. podpunkt 4 widnieją przepompownie P1 i P2 skoro w zakres inwestycji wchodzi przepompownia P2 i P6? Prosimy o korektę.

Odp. Przepompownie objęte przedmiotem zamówienia to : P2 i P6. Omyłkę sprostowano. W tym zakresie dokonano modyfikacji siwz i zmiany ogłoszenia w BZP.

Z up. WÓJTA

mgr Małgorzata Stanek
Sekretarz Gminy