



ZJAZD PRZEZ RÓW-RZUT Z GÓRY



PRZĘKRÓJ A-A


granica działki lub granica opracowania zgodnie z PZT i tabelą zjazdów do posesji



1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Kruszywo łamane słab. mech. gr. 20 cm wg. PN-S-06102
4.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5.	Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6.	Konstrukcja jezdni drogi

Wykaz działek ewidencyjnych

Majtkewki, dz. Nr ewid. 36, 1/4, 3, 4/1, 5, 7, 8/3, 9, 10, 11, 13/3, 13/4, 17, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 89, 32/1, 33, 68/2, 67, 66/1, 65, 64/1, 62/2, 61, 60, 58/1, 58/2, 57, 56/1, 54, 53, 52, 48, 47, 46/1, 45, 43, 42, 40/1, 39, 38, 37, gm. Mokrsko
Słupsko, dz. Nr ewid. 143, gm. Mokrsko



MULTI-PROJEKT S.C.		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	Słupsko, Motewki, gm. Mokrsko		
Obiekt	Budowa drogi gminnej w m. Motewki wraz z budową zjazdów, gm. Mokrsko		
Inwestor	Wójt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231		
Nazwa rysunku	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY		
FUNKCJA	Imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/POOD/08 izba L00/BD/8424/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/POOD/08 izba L00/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawiak		
Skala 1:50	Data opracowania	06.2013	Nr rysunku
			D2/OP