






km0+000,00 – km0+013,20
km0+082,62 – km0+096,00
km0+121,00 – km0+354,00
km0+379,00 – km0+685,22




km0+013,20 – km0+082,62




km0+096,00 – km0+121,00
km0+354,00 – km0+379,00



SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:10



1. Warstwa ścierna z BA (AC15) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 4 cm wg. WT-2 2010
3. Podbudowa z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
4. Pobocze z kruszywa łamanego słab.mech.gr.10cm wg.PN-S-06102 (0-31,5)
5. Ława betonowa C12/15
6. Podsyпка piaskowa gr. 5cm
7. Korytko ściekowe typu KS na ławie bet. C12/15 (B-15)

UWAGI!

Istniejącą warstwę nasypu niebudowlanego
migrzności 0–80cm należy wymienić
na grunt niewysadzinowy grupy G1 np: piasek
drobno lub średnioziarnisty

Wykaz dzieł ewidencyjnych

Mgławki, dz. Nr ewid. 36, 1/4, 3, 4/1, 5, 7, 8/3, 9, 10, 11, 13/3, 13/4, 17, 19/2
20, 21, 22, 23, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 89, 32/1, 33, 68/2, 67, 66/1, 65, 64/1,
62/2, 61, 60, 58/1, 58/2, 57, 56/1, 54, 53, 52, 48, 47, 46/1, 45, 43, 42, 40/1,
39, 38, 37, gm. Mokrośko
Słupsko, dz. Nr ewid. 143, gm. Mokrośko

MULT-PROJEKT S.C.		9 8 - 3 0 0 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.komm. 506 151165
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji		Słupsko, Mgławki, gm. Mokrośko
Obiekt		Budowa drogi gminnej w m. Mgławki wraz z budową zjazdów, gm. Mokrośko
Inwestor		Wójt Gminy Mokrośko, 98-345 Mokrośko 231
Nazwa rysunku		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba
Projektant		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 Izba LOD/BD/8424/08
Sprawdzający		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 Izba LOD/BD/8425/08
Opracował:		mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawik
Skala		1:50/10
Data opracowania		06.2013
Nr rysunku		D2