



ZJAZD PRZES ZIELENI-RZUT Z GÓRY



granica działki lub granica opracowania zgodnie z PZI i tabelę zjazdów do posesji

1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Kruszywo łamane słab. mech. gr. 20 cm wg. PN-S-06102
4.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5.	Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6.	Konstrukcja jezdni drogi

PRZESKRÓJ A-A



<b>MULT-PROJEKT S.C.</b>		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 843934-1 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji		Słupsko, Mętewki, gm. Mokrsko	
Obiekt		Budowa drogi gminnej w m. Mętewki wraz z budową zjazdów, gm. Mokrsko	
Inwestor		Wójt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231	
Nazwa rysunku		ZJAZD DO POSESJI PRZES PAS ZIELENI	
FUNKCJA		imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08	
Sprawdzający		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08	
Opracował:		mgr inż. Aleksandra Gągał-Morawiak	
Skala	1:50	Data opracowania	06.2013
		Nr rysunku	D4/1