



ZJAZD PRZEZ RÓW-RZUT Z GÓRY



1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Kruszywo łamane słab. mech. gr. 20 cm wg. PN-S-06102
4.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5.	Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6.	Konstrukcja jezdni drogi

Wykaz działań ewidencyjnych

Mogielki, dz. Nr ewid. 36, 1/4, 3, 4/1, 5, 7, 8/3, 9, 10, 11, 13/3, 13/4, 17, 19/2
20, 21, 22, 23, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 89, 32/1, 33, 68/2, 67, 66/1, 65, 64/1,
62/2, 61, 60, 58/1, 58/2, 57, 56/1, 54, 53, 52, 48, 47, 46/1, 45, 43, 42, 40/1,
39, 38, 37, gm. Mokrośko
Słupsko, dz. Nr ewid. 143, gm. Mokrośko



MULT-PROJEKT S.C. 98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji Słupsko, Mątewki, gm. Mokrosko	
Obiekt Budowa drogi gminnej w m. Mątewki wraz z budową zjazdów, gm. Mokrosko	
Inwestor Wójt Gminy Mokrosko, 98-345 Mokrosko 231	
Nazwa rysunku ZJAZD DO POSESJI PRZEZ RÓW	
FUNKCJA Inż. i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8+24/08	
Sprawdzający mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8+25/08	
Doradca: mgr inż. Aleksandra Gogol-Morawiak	
Skala 1:50	Data opracowania 06.2013
	Nr rysunku D4/2