



ZJAZD PRZES PAS ZIELENI-RZUT Z GÓRY



granica działki lub granica opracowania zgodnie z PZI i tabelę zjazdów do posesji

1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Kruszywo łamane słab. mech. gr. 20 cm wg. PN-S-06102
4.	Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm Rm=2.5MPa wg. PN-S-96012
5.	Krawężnik prosty 12x25x100 (opornik) na ławie bet.z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)
6.	Konstrukcja jezdni drogi

PRZESKÓJ A-A



MULTI-PROJEKT S.C.

98-300 Wieluń  
ul. Świętej Barbary 26  
tel./fax 043 / 8439341  
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany		BRANŻA DROGOWA	
Adres inwestycji	Słupsko, dz. Nr ewid. 144, gm. Mokrsko		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w m. Słupsko, gm. Mokrsko		
Inwestor	Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231		
Nazwa rysunku	ZJAZD DO POSESJI PRZES PAS ZIELENI		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/POOD/08 izba L00/BD/8424/08		
Sprawdzający	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/POOD/08 izba L00/BD/8425/08		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Bulo		
Skala	1:50	Data opracowania	04.2013
		Nr rysunku	D4/1