

Remont drogi gminnej w m. Ożarów (Dobijacz)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne				
1.	KNR 2-31 1401/06	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych o dł. ok. 210mb	m2	840,00
2.	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych o dł. ok. 210mb	m2	840,00
Jezdnia				
3.	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy destruktem bitumicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm (materiał z innego remontowanego odcinka) (840)*0,08	m3	67,20
4.	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 2,7kg/m2 z grysem kamiennym 5-8mm w ilości 27kg/m2	m2	840,00
5.	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 1,5kg/m2 z grysem kamiennym 2-5mm w ilości 15kg/m2	m2	840,00
Pobocza				
6.	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo pochodzenia magmowego	m2	210,00
7.	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= -5)	m2	210,00