

Przedmiar robót
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ożarów (Sikornik) na działkach nr 482, 481 i 105

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0.949
		Razem:		
2		Roboty ziemne		
2	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	3434.00
		Razem:		
3		Podbudowa		
3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm C90/3 gr. 10 cm zgodnie z WT-4	m2	3434.00
4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	3434.00
5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m2	3434.00
		Razem:		
4		Nawierzchnia- warstwa ścieralna		
6	D.05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowładoczym	m2	3339.00
		Razem:		
5		Pobocza		
7	D.06.03.01-01	Pobocza kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu od 10 do 15 cm	m2	949.00
		Razem:		
6		Oznakowanie		
8	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych znak o średnicy 50 mm	szt	6.00
9	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	6.00
		Razem:		
7		Inwentaryzacja powykonawcza		
10	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1
		Razem:		